



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΡΓΟ:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  
ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ) ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2024

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α.α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]=[7]X[8]
	<b>Α' ΟΔΟΠΟΙΑ</b>							
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1	ΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m3	350,00	13,00	4.550,00 €
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	2	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	10.000,00	1,00	10.000,00 €
3	Κατασκευή ρείθρων , τραπεζοειδών τάφρων στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C 16/20	3	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m3	20,00	94,20	1.884,00 €
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων.	4	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	Kg	200,00	1,15	230,00 €
5	Βάση πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο-155)	5	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m2	350,00	3,30	1.155,00 €
6	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων	6	N.A.1 ΣΧ ΥΔΡ 4.09	ΟΔΟ-4521.Β	m2	10.500,00	17,00	178.500,00 €
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	7	ΟΔΟ Δ3	ΟΔΟ-4110	m2	200,00	1,20	240,00 €
8	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	8	ΟΔΟ Δ4	ΟΔΟ-4120	m2	1.050,00	0,45	472,50 €
9	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	9	ΟΔΟ Δ6	ΟΔΟ-4421.Β	ΤΟΝ	600,00	89,70	53.820,00 €
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	10	ΣΧ ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	m2	500,00	9,80	4.900,00 €
							(ΣΑ')	255.751,50 €

Άθροισμα Κύριες Εργασίες (Α+Β)	255.751,50 €
ΓΕ + ΟΕ 18%	46.035,27 €
Μερικό Σύνολο	301.786,77 €
Απρόβλεπτα 15%	45.268,02 €
Σύνολο	347.054,79 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	2.945,21 €
Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.	350.000,00 €
ΦΠΑ 24%	84.000,00 €
Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ	434.000,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Βέροια, 04/07/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ